

Č. pol.	Skrátený popis položky	Množstvo		J.cena: €, -bez DPH		Položka Cenníka M93-	Cena za množstvo	
		Mn.	M.j.	Dodávka	Montáž		Dodávky	Montáž
ZOZNAM DODÁVOK - SUMÁRNY								
1	UNICO EASY SF – prenosná klimajednotka -komplet. inštaláč. sada + D.O.	8	kpl	0,0				0,0
	<i>zhotov.otvoru d=162 mm do fasády l=400mm</i>	16	ks		0,0	individuál.		0,0
	<i>osadenie s použitím montážnej šablóny</i>	8	ks		0,0	individuál.		0,0
2	DOLCECLIMA CUBE-mobilná klimajednotka -komplet. inštaláč. sada + D.O.	13	kpl	0,0				0,0
	<i>zhotov.otvoru d=120 mm do fasády l=400mm</i>	13	ks		0,0	individuál.		0,0
3	DOLCECLIMA SILVER SILENT mobilná klimajednotka -kompletná inštaláč. sada + D.O.	8	kpl	0,0				0,0
	<i>zhotov.otvoru d=120 mm do fasády l=400mm</i>	8	ks		0,0	individuál.		0,0
4	DOLCECLIMA NANO mobilná klimajednotka -kompletná inštaláč. sada + D.O.	5	kpl	0,0				0,0
	<i>zhotov.otvoru d=120 mm do fasády l=400mm</i>	5	ks		0,0	individuál.		0,0
5	VORTICE PUNTO MG 120/5'' LL ventilátor axiálny do potrubia	2	ks	0,0				0,0
	<i>inštalácia na konzolu a do flexi-potrubia</i>	2	ks		0,0	010101000320		0,0
5.1	FG 125-Vortice pevná mriežka	1	ks	0,0				0,0
	<i>inštalácia do steny</i>	1	ks		0,0	080300000260		0,0
5.2	GGR 120/125-Vortice gravitačná mriežka	2	ks	0,0				0,0
	<i>inštalácia do steny</i>	2	ks		0,0	080300000260		0,0
5.3	LINEO G 125-Vortice ochranná mriežka	1	ks	0,0				0,0
	<i>inštalácia na koniec potrubia</i>	1	ks		0,0	080300000020		0,0
5.4	CA-FU 125-Vortice svorka na potrubie	4	ks	0,0				0,0
5.5	D120 pre MG-Vortice montážna konzola pre pol. č. 5	2	ks	0,0				0,0
6	SEMIFLEX 125 SONO hlukovo izolované Al-potrubie	10	bm	0,0				0,0
	<i>inštalácia na závesy potrubia</i>	10	kg		0,0	080400000330		0,0
7	Závesy pre pol. č. 6 pozostávajúce z :							
	-objímka 125 kovová s gumou	5	ks	0,0				0,0
	-kombi skrutka M8x200	5	ks	0,0				0,0
	-hmoždinka univerzálna UPA 8x40	4	ks	0,0				0,0
8	Silikónový tmel tesniaci 310 ml	2	ks	0,0				0,0
		SPOLU						0,0
		SPOLU – ZĽAVA ZA MNOŽSTVO						0

PREHĽAD NÁKLADOV						str. 2	
						Dodávka	Montáž
Hlava A - Základ. rozpočt. náklady (ZRN)							
	Zariadenia – ton	t	1,2	0,0	0,0		0,0
	Doprava – km	100,0	0	0,0	0,0		
	Presun hmoty	za 1 t	0	0,0	0,0		
	Podiel pridruž. Výkonov		1,10%				0,0
			<i>Demontáž</i>				0,0
	MONTÁŽNE. NÁKLADY:						0,0
	Hodin. zúčt. sadzba	hzs					0,0
	MONTÁŽ CELKOM:						0,0
	HSV -staveb. výpomoc		3,60%				0,0
	-lešenie						0,0
	PSV -izolácie						0,0
	-nátery						0,0
	HSV + PSV CELKOM:						0,0
	ZRN:					0,0	0,0
	ZRN celkom:						0,0
Hlava B - Doplnkové. rozpočt. náklady (DRN)							
	Práce nadčas						0,0
	Bez pevnej podlahy						0,0
	Kultúrna pamiatka						0,0
	DRN celkom:						0,0
Hlava C - Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN)							
	Presun staveb. kapacít		2,80%				0,0
	Územná prirážka		1,50%				0,0
	Mimostav.doprava		3,60%				0,0
	Horská prirážka-nad 700 m		0,00%				0,0
	Prev. a prostr. investora		1,70%				0,0
	VRN celkom:						0,0
Prevádzkové náklady (PN)							
	Kompletač.prirážka		17,0%				0,0
	Skúšky potrub. rozvodu						0,0
	Predkomplexné (oživenie)						0,0
	a komplexné skúšky		14,0%				0,0
	Skúšobná prevádzka						0,0
	PN celkom:						0,0
CELKOVÉ NÁKLADY:							
	ZRN+DRN+VRN+PN						0,0
		DPH	20,0%				0,0